

2026-04-12

Inwestor:

OSiR we Włocławku
ul.Chopina 8
87-800 Włocławek

Przedmiar robót

Nazwa budowy: Hala Mistrzów we Włocławku

Adres budowy: ul.Chopina, 87-800 Włocławek

Obiekt: Remont pylonu żelbetowego

Rodzaj robót: Budowlane

45262330-3 – Remontowe roboty betonowe

45262300-4 – Betonowanie

45453000-7 – Roboty remontowe i renowacyjne

45442300-0 – Roboty w zakresie czyszczenia powierzchni

45262360-2 – Betonowanie konstrukcji

45262350-9 – Betonowanie konstrukcji zbrojonych

44832200-3 – Żywice

Załączniki:

Podstawa opracowania: BC-03, KNR 19-01, KNR 7-12, KNR 4-01, AW, KNR 2-31I

Sporządził:

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
-----	--------------------	------------	-------------	--------

1. Element				
-------------------	--	--	--	--

1	2	3	4	5
1	wg nakładów rzeczowych KNR 2-3110007-01-040	Anaologia. Cięcie mechaniczne betonu. Głębokość cięcia 5 cm krotność= 1,00	m	16,00
1. $(1.8*2+0.8)*2+(1.4*2+0.8)*2$				16,00
2	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010211-03-050	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach krotność= 1,00	m2	7,20
1. $(1.8*2+0.8)*0.9$				3,96
2. $(1.4*2+0.8)*0.9$				3,24
3	wg nakładów rzeczowych BC-030204-02-050	Czyszczenie powierzchni betonowych strumieniowo wodne wysokociśnieniowe. Powierzchnie betonowe nie malowane, pionowe krotność= 1,00	m2	7,20
4	wg nakładów rzeczowych BC-030206-02-040	Czyszczenie strumieniowo-ścierne zbrojenia i elementów stalowych. Rodzaj zbrojenia i elementów stalowych, pręty stalowe śr. ponad 16 mm krotność= 1,00	m	14,40
1. $0.9*10+0.9*6$				14,40
5	wg nakładów rzeczowych BC-030209-02-040	Zabezpieczenie zbrojenia i elementów stalowych przed korozją, mineralną powłoką antykorozyjną. Wykonanie powłoki antykorozyjnej na powierzchniach poziomych i pionowych pręty o średnicy ponad 16 mm krotność= 1,00	m	14,40
6	wg nakładów rzeczowych BC-030214-01-021	Sklejenie rys za pomocą iniekcji ciśnieniowej żywicą - Injekt. Sklejenie rys metoda iniekcji ciśnieniowej żywicą ASODUR IHpoprzez otwory wiercone w murach na głębokość 20 cm krotność= 1,00	otwór	232,00
1. $((1.8*2+0.8)*2+0.9*4)*10$				124,00
2. $((1.4*2+0.8)*2+0.9*4)*10$				108,00
7	wg nakładów rzeczowych BC-030214-02-021	Sklejenie rys za pomocą iniekcji ciśnieniowej żywicą - Injekt. Sklejenie rys metoda iniekcji ciśnieniowej żywicą ASODUR IHpoprzez otwory wiercone w murach dodatek za każdy następny 1 cm krotność= 20,00	otwór	232,00

1	2	3	4	5
8	wg nakładów rzeczowych BC-030214-03-020	Sklejenie rys za pomocą iniekcji ciśnieniowej żywicą - Injekt. Montaż packera krotność= 1,00	szt	232,00
9	wg nakładów rzeczowych BC-030214-04-040	Sklejenie rys za pomocą iniekcji ciśnieniowej żywicą - Injekt. Powierzchniowe uszczelnienie rysy krotność= 1,00	m	23,20
1. (1.8*2+0.8)*2+0.9*4				12,40
2. (1.4*2+0.8)*2+0.9*4				10,80
10	wg nakładów rzeczowych BC-030211-02-050	Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni konstrukcji betonowych zaprawą cementowo - polimerową wielkość ubytków 30 mm. Wypełnienie ubytków wielkości 5 mm na powierzchniach: konstrukcji betonowych: pionowych krotność= 1,00	m2	7,20
11	wg nakładów rzeczowych BC-030211-06-050	Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni konstrukcji betonowych zaprawą cementowo - polimerową wielkość ubytków 5-40 mm. Wypełnienie ubytków wielkości 5 mm na powierzchniach: konstrukcji żelbetowych: pionowych krotność= 5,00	m2	7,20
12	wg nakładów rzeczowych KNR 19-010825-01-040	Bonie prostokątne na ścianach, słupach i pilastrach wykonane ręcznie na tynku zwykłym krotność= 1,00	m	16,00
13	wg nakładów rzeczowych BC-030312-03-040	Wypełnienie spoin masą silikonową ECOSIL 2000. Uszczelnienia spoin masą silikonową ECOSIL - 2000 o wym. 10 x 10 mm krotność= 1,00	m	16,00
14	wg nakładów rzeczowych BC-030124-03-050	Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych: szpachlowanie, gruntowanie , malowanie. Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych, gruntowanie powierzchni tynków krotność= 1,00	m2	7,20
15	wg nakładów rzeczowych BC-030124-01-050	Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych: szpachlowanie, gruntowanie , malowanie. Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych, szpachlowanie powierzchni tynków grubość warstwy 1,0 mm krotność= 1,00	m2	7,20
16	wg nakładów rzeczowych BC-030124-02-050	Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych: szpachlowanie, gruntowanie , malowanie. Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych, szpachlowanie, dodatek za 1 mm pogrubienia szpachli krotność= 1,00	m2	7,20

1	2	3	4	5
17	wg nakładów rzeczowych KNR 7-120302-02-050	Czyszczenie szlifierkami powierzchni pionowych skośnych i cylindrycznych (WACETOB-PZITB) krotność= 1,00	m2	65,60
1. (1.6*2+0.8)*16+0.8*2				65,60
18	wg nakładów rzeczowych BC-030204-02-050	Czyszczenie powierzchni betonowych strumieniowe wodne wysokociśnieniowe. Powierzchnie betonowe nie malowane, pionowe krotność= 1,00	m2	65,60
19	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010211-01-050	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach krotność= 1,00	m2	19,68
1. 65.6*0.3				19,68
20	wg nakładów rzeczowych BC-030211-06-050	Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni konstrukcji betonowych zaprawą cementowo - polimerową wielkość ubytków 5-40 mm. Wypełnienie ubytków wielkości 5 mm na powierzchniach: konstrukcji żelbetowych: pionowych krotność= 1,00	m2	19,68
21	wg nakładów rzeczowych BC-030211-08-050	Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni konstrukcji betonowych zaprawą cementowo - polimerową wielkość ubytków 5-40 mm. Wypełnienie ubytków wielkości 5 mm na powierzchniach: konstrukcji żelbetowych: dodatek za każde 5 mm wielkości ubytku krotność= 1,00	m2	19,68
22	wg nakładów rzeczowych BC-030124-01-050	Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych: szpachlowanie, gruntowanie , malowanie. Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych, szpachlowanie powierzchni tynków grubość warstwy 1,0 mm krotność= 1,00	m2	65,60
23	wg nakładów rzeczowych BC-030124-02-050	Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych: szpachlowanie, gruntowanie , malowanie. Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych, szpachlowanie, dodatek za 1 mm pogrubienia szpachli krotność= 1,00	m2	65,60
24	wg nakładów rzeczowych BC-030124-03-050	Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych: szpachlowanie, gruntowanie , malowanie. Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych, gruntowanie powierzchni tynków krotność= 1,00	m2	65,60
25	wg nakładów rzeczowych BC-030124-05-050	Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych: szpachlowanie, gruntowanie , malowanie. Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych, malowanie dwukrotne krotność= 1,00	m2	65,60

1	2	3	4	5
26	wg nakładów rzeczowych AW-090	Praca podnosnika krotność= 1,00	kpl	1,00
27	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010108-18-060	Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji gruzobetonowych i żużłobetonowych na odległość do 1 km krotność= 1,00	m3	1,60
1. 19.96*0.03+7.2*0.07+0.5				1,60
28	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010108-20-060	Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji na każdy 1 km, bez względu na rodzaj konstrukcji krotność= 10,00	m3	1,60
29	wg nakładów rzeczowych AW-034	Utylizacja gruzu krotność= 1,00	t	1,60