

ZO.331.16.2026

2026-09-21

Inwestor:

OSIR WŁOCLAWEK
UL.CHOPINA 8
87-800 WŁOCLAWEK

Przedmiar robót

Nazwa budowy: REMONT POKRYCIA DACHOWEGO BUDYNKU BIUROWEGO

Adres budowy: UL.CHOPINA 8, 87-800 WŁOCLAWEK

Rodzaj robót: DEKARSKIE

Kody CPV

- **45261900-3** – Naprawa i konserwacja dachów (w tym naprawa pokrycia)
- **45261910-6** – Naprawa dachów
- **45261000-4** – Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

Załączniki:

Podstawa opracowania: KNR 4-01, KNNR 8 ERRATA, KNR 2-02, KNR 4-04, KNR 00-44, KNR 00-39, KNR 00-22, KNR 00-23

Sporządził:

Tomasz Ostrowski

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
-----	-----------------------	------------	----------------	--------

1. Roboty rozbiórkowe

1	2	3	4	5
1	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010519-06- 050	Rozbiórki pokrycia z papy na dachach betonowych, pierwsza warstwa - w korycie krotność= 1,000	m2	55,000
2	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010519-07- 050	Rozbiórki pokrycia z papy na dachach betonowych, następna warstwa - w korycie krotność= 1,000	m2	55,000
3	wg nakładów rzeczowych KNR 00-232612- 01-050	Analogia. Demontaż ocieplenia ze styropianu. wsp M=0 krotność= 1,000	m2	11,000
4	wg nakładów rzeczowych KNNR 8 ERRATA0224-020- 020	Analogia. Demontaż uzbrojenia rurociągu kanalizacyjnego: wpustu dachowego krotność= 1,000	szt	3,000
5	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021610-01- 050	Rusztowania ramowe zewnętrzne, przyścienne o wysokości do 10 m. krotność= 1,000	m2	20,160
6	wg nakładów rzeczowych KNR 4-040901-06- 040	Rynny drewniane do gruzu. Ustawienie rynny krotność= 1,000	m	10,000
7	wg nakładów rzeczowych KNR 4-040901-07- 040	Rynny drewniane do gruzu. Rozebranie rynny krotność= 1,000	m	10,000
8	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010108-17- 060	Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km, + koszty utylizacji krotność= 1,000	m3	13,750
9	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010108-20- 060	Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi na każdy 1 km, bez względu na rodzaj konstrukcji - do 10 km krotność= 1,000	m3	13,750

2. Uszczelnienie koryta

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

1	2	3	4	5
10	wg nakładów rzeczowych KNNR 8 ERRATA0211-050-020	Analogia. Montaż wpustu dachowego o średnicy 150 mm - ogrzewane krotność= 1,000	szt	3,000
11	wg nakładów rzeczowych KNR 2-020607-01-050	Analogia. Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej krotność= 1,000	m2	55,000
12	wg nakładów rzeczowych KNR 2-020609-02-050	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, na zaprawie, poziome na wierzchu konstrukcji EPS100 gr 10 cm krotność= 1,000	m2	55,000
13	wg nakładów rzeczowych KNR 2-020609-04-050	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe na sucho, z płyt styropianowych. Poziome na wierzchu konstrukcji. Każda następna warstwa. EPS100 gr 10 cm krotność= 1,000	m2	55,000
14	wg nakładów rzeczowych KNR 00-390115-01-090	Uszczelnienie pow. poziomych masa uszczelniająca wpust słupek kolnierz krotność= 1,000	kpl	3,000
15	wg nakładów rzeczowych analiza własna-090	Praca dźwigu - transport pionowy papy na dach krotność= 1,000	kpl	1,000
16	wg nakładów rzeczowych KNR 00-220529-02-040	Obróbki kosza z papy termozgrzewalnej DKD krotność= 1,000	m	55,000
17	wg nakładów rzeczowych KNR 00-220528-02-050	Krycie starych dachów papą termozgrzewalną DKD krotność= 1,000	m2	165,000
18	wg nakładów rzeczowych KNR 00-440103-02-050	Dachowa powłoka ochronna z płynnej folii uszczelniającej np. SUPERFLEX FDF wykonana na podłożu z pap bitumicznych - 2x krotność= 1,000	m2	165,000