

ZO.331.16.2026

2026-09-21

Inwestor:
OSIR WŁOCŁAWEK
UL.CHOPINA
87-800 WŁOCŁAWEK

Przedmiar robót

Nazwa budowy: Remont dachu wejciowego
Adres budowy: ul.Chopina 8, 87-800 Włocławek
Rodzaj robót: Budowlane

- 45453000-7 – Roboty remontowe i renowacyjne *(najlepszy kod główny dla tego typu zadania)*
- 45111300-1 – Roboty rozbiórkowe *(demontaż starych płytek, szlichty i izolacji)*
- 45261100-5 – Wykonywanie konstrukcji dachowych *(wykonanie nowej konstrukcji drewnianej wraz z odeskowaniem)*
- 45261213-0 – Kładzenie dachów metalowych *(krycie blachą na rąbek stojący)*
- 45261210-9 – Wykonywanie pokryć dachowych
- 45321000-3 – Izolacja cieplna *(wykonanie nowej izolacji termicznej)*
- 45261410-1 – Izolacja dachu *(wykonanie izolacji przeciwwodnej/papy/folii na daszku)*
- 45261300-7 – Roboty dekarские i blacharskie *(ogólny kod na obróbki blacharskie wokół daszku)*
- 45261320-3 – Kładzenie rynien i rur spustowych

Załączniki:

Podstawa opracowania: KNR 4-01, KNR 00-23, KNR 4-04, KNR 2-02, KNR 00-15, KNR 2-02U, KNNR 2, KNR 00-21, KNNR 7

Sporządził:
Tomasz Ostrowski

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
-----	-----------------------	------------	----------------	--------

1. Roboty rozbiórkowe

1	2	3	4	5
1	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010811-07-050	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej krotność= 1,000	m2	60,000
2	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010212-01-060	Rozbiórka elementów betonowych niezbrojonych (60 m2) krotność= 1,000	m3	3,600
3	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010519-06-050	Rozbiórki pokrycia z papy na dachach betonowych, pierwsza warstwa krotność= 1,000	m2	60,000
4	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010519-07-050	Rozbiórki pokrycia z papy na dachach betonowych, następna warstwa krotność= 1,000	m2	60,000
5	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010535-04-040	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku krotność= 1,000	m	12,000
6	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010535-06-040	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku krotność= 1,000	m	12,000
7	wg nakładów rzeczowych KNR 00-232612-01-050	Analogia. Demontaz ocieplenia ze styropianu. wsp M=0 (15 m3) krotność= 1,000	m2	60,000
8	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010535-08-050	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku krotność= 1,000	m2	17,500
9	wg nakładów rzeczowych KNR 4-040901-06-040	Rynny drewniane do gruzu. Ustawienie rynny krotność= 1,000	m	10,000
10	wg nakładów rzeczowych KNR 4-040901-07-040	Rynny drewniane do gruzu. Rozebranie rynny krotność= 1,000	m	10,000

1	2	3	4	5
11	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010108-17-060	Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km, + koszty utylizacji krotność= 1,000	m3	15,000
12	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010108-20-060	Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi na każdy 1 km, bez względu na rodzaj konstrukcji - do 10 km krotność= 1,000	m3	15,000
13	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010108-17-060	Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km, + koszty utylizacji krotność= 1,000	m3	4,800
14	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010108-20-060	Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi na każdy 1 km, bez względu na rodzaj konstrukcji - do 10 km krotność= 1,000	m3	4,800
15	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021610-01-050	Rusztowania ramowe zewnętrzne, przyściennie o wysokości do 10 m. z kosztem pracy rusztowania krotność= 1,000	m2	80,000

2. Konstrukcja i pokrycie dachowe

1	2	3	4	5
16	wg nakładów rzeczowych KNR 2-020406-06-060	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej, ramy górne i płatwie, o długości ponad 3 m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2. krotność= 1,000	m3	0,706
17	wg nakładów rzeczowych KNR 2-020408-05-060	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej, krokwie zwykłe o długości ponad 4,5 m, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2. krotność= 1,000	m3	1,109
18	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010625-03-060	Analogia. Impregnacja przez opryskanie lub malowanie element krotność= 1,000	m3	1,815
19	wg nakładów rzeczowych KNR 00-232611-01-050	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie krotność= 1,000	m2	60,000
20	wg nakładów rzeczowych KNR 2-020607-01-050	Analogia. Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej krotność= 1,000	m2	60,000

1	2	3	4	5
21	wg nakładów rzeczowych KNR 2-020613-03-050	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome, z wełny mineralnej z płyt układanych na sucho. krotność= 1,000	m2	60,000
22	wg nakładów rzeczowych KNR 2-020410-01-050	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej krotność= 1,000	m2	60,000
23	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010414-11-040	Deski czołowe krotność= 1,000	m	12,000
24	wg nakładów rzeczowych KNR 2-020501-01-050	Jednowarstwowe pokrycie dachów na podłożu drewnianym, papą krotność= 1,000	m2	60,000
25	wg nakładów rzeczowych KNR 00-150520-02-050	Analogia. Pokrycie dachów blach na rąbek stojący typu "click" krotność= 1,000	m2	60,000
26	wg nakładów rzeczowych KNR 20506-010-040	Montaż obróbek z tworzyw sztucznych. Rynny dachowe o średnicy 150 mm łączone na uszczelki krotność= 1,000	m	1,000
27	wg nakładów rzeczowych KNR 20506-030-040	Montaż obróbek z tworzyw sztucznych. Rury spustowe o średnicy 110 mm krotność= 1,000	m	6,000
28	wg nakładów rzeczowych KNR 20506-040-020	Montaż obróbek z tworzyw sztucznych. Leje spustowe krotność= 1,000	szt	1,000
29	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U0541-02-050	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm (Orghud W-wa) krotność= 1,000	m2	17,500
30	wg nakładów rzeczowych KNR 00-214004-0702-050	Nakrywy attyk z płyt osb krotność= 1,000	m2	2,000
31	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010530-02-050	Uzupełnienie obróbek blacharskich murów ogniowych, koszów i okapów z blachy ocynkowanej krotność= 1,000	m2	2,500
32	wg ceny jednostkowej KNR 2-022007-01 analogi-050	Wykonanie rusztu drewnianego - okładzina ściany blachą na rąbek stojący krotność= 1,000	m2	5,000
33	wg nakładów rzeczowych KNR 2-022007-01-050	Konstrukcje rusztów z listew drewnianych pod okładziny ściany blachą na rąbek stojący krotność= 1,000	m2	5,000

1	2	3	4	5
34	wg nakładów rzeczowych KNNR 70601-010-050	Obudowa attyki blacha na rabeek stojacy krotność= 1,000	m2	5,000
35	wg ceny jednostkowej KNR 2-02r.16-090	Czas pracy rusztowań (pozycje: 16-29] krotność= 1,000	kpl	1,000
36	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021614-02-050	Daszki ochronne ciągle wzdłuż rusztowania o konstrukcji rurowej. Wysokość rusztowania do 20 m. krotność= 1,000	m2	1,200

3. IZOLACJA SZCZELIN DYLATACYJNYCH

1	2	3	4	5
37	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U0001-01-040	Analogia. Uszczelnienie kitem trwale plastycznym styków elementów prefabrykowanych trybun. Uzupełnienie styków poziomych i pionowych (z. 7/91) krotność= 1,000	m	12,000